PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
CONVEYING AIR COMPRESSOR

Nomor	IK-OPRELC-001-011
Revisi	04
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	M. NUR PANGHURIAN Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
CONVEYING AIR COMPRESSOR

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
CONVEYING AIR COMPRESSOR

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-030	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi'SOP-560400-OPSC-025	
2	15 okt 2020		-No Dok.' SOP-560400-OPSC-025 -Cover	Menjadi ' IK-OPRELC-001-011 Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	12 April 2021		-5.Penambahan ISI pada langkah Pelaksanaan	5.Langkah Pelaksanaan 5.1. Persiapan -5.1.1. Pastikan Combined dryer for ash handling current posisi energize	

INSTRUKSI KERJA
CONVEYING AIR COMPRESSOR

				5.2. Pelaksanaan Start 5.2.6. Operasikan Dryer Compressor Conveying 5.3. Pelaksanaan Stop 5.3.5. Stop Dryer Compressor Conveying	
4	19 Aprl 2022		-Cover 5. LANGKAH PELAKSANAAN 5.1. Persiapan 5.1.1. Pastikan Combined dryer for ash handling current posisi energize 5.1.2. Pastikan level oli dalam kondisi normal 5.2. Pelaksanaan Start 5.2.1. Buka manual outlet valve Conveying Air Compressor dilokal 5.3. Pelaksanaan Stop 5.3.4. Tutup manual outlet Valve Conveying Air Compressor 5.3.5. Stop Dryer	-Mengubah nama didalam kolom tanda tangan - 5.LANGKAH PELAKSANAAN 5.1. Persiapan 5.1.1. Pastikan valve dryer posisi OPEN 5.1.2. Pastikan ada supply pendingin pada compressor 5.2. Pelaksanaan Start 5.2.1. Pastikan Combined Dryer for ash handling current beroperasi 5.3. Pelaksanaan Stop 5.3.4. Stop Dryer Compressor Conveying 5.3.5. Tutup manual outlet Valve dryer	

INSTRUKSI KERJA
CONVEYING AIR COMPRESSOR

			Compressor Conveying	manual 5.3.6. Tutup manual outlet Valve Conveying Air Compressor	

INSTRUKSI KERJA
CONVEYING AIR COMPRESSOR

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi untuk menyuplai udara transforter fly ash

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. Kaos Tangan

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Kunci Pemutar Valve (kunci F)

2.3.2. Thermogun

2.3.3. Handy Talkie

3. PELAKSANA

3.1. Operator alat bantu

4. BATASAN OPERASI

4.1.	Capacity	:	34.3 m^3/min
4.2.	Rated Pressure	:	0.7 MPa
4.3.	Pressure Range	:	0.7-0.75 MPa
4.4.	Tegangan Motor	:	6,3 kV

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Persiapan

5.1.1. Pastikan valve dryer posisi OPEN

5.1.2. Pastikan ada supply pendingin pada compressor

5.1.3. Pastikan Combined dryer for ash handling current posisi energize

INSTRUKSI KERJA
CONVEYING AIR COMPRESSOR

5.1.4. Pastikan level oli dalam kondisi NORMAL

5.1.5. Pastikan kondisi sekitar peralatan dalam kondisi aman operasi

5.1.6. Pastikan power dalam kondisi ternergize

5.1.7. Pastikan emergensi stop dalam kondisi release

5.2. Pelaksanaan Start

5.2.1. Pastikan Combined Dryer for ash handling current beroperasi

5.2.2. Buka manual outlet valve Conveying Air Compressor dilokal

5.2.3. Klik tombol "M" pada gambar Compressor di tampilan menu Conveying Air Compressor

5.2.4. Klik tombol Start lalu Klik ACK

5.2.5. Amati dan pastikan Conveying compressor yang beroperasi dalam kondisi normal (suara, getaran, temperature oli)

5.2.6. Amati pressure outlet saat loading dan unloading

5.2.7. Operasikan Dryer Compressor Conveying

5.3. Pelaksanaan Stop

5.3.1. Klik tombol "M" pada gambar Compressor di tampilan menu Conveying Air Compressor

5.3.2. Klik tombol Stop lalu Klik ACK

5.3.3. Pastikan Conveying Air compressor dilokal Stop operasi

5.3.4. Stop Dryer Compressor Conveying

5.3.5. Tutup manual outlet Valve dryer manual

5.3.6. Tutup manual outlet Valve Conveying Air Compressor