PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDURE
Emergency Manuver Beban Unit 2

Nomor	PT-OPRBLR-006
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	DWI AJI S. Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI S Staff Operasi

PROSEDUR
EMERGENCY MANUVER BEBAN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
EMERGENCY MANUVER BEBAN

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

PROSEDUR
EMERGENCY MANUVER BEBAN

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Sebagai pedoman dalam manuver beban secara emergency pada unit 2.

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Logbook Boiler

2.2.3. Logbook Turbin

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengaturan beban terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Boiler

4. SUPERVISI

Pelaksanaan manuver diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. BATASAN OPERASI

5.1. Unit Power Set

5.1.1.	Rated Pressure	: 8,0 – 8,5 MPa
5.1.2.	Rated Temperature	: 535 °C
5.1.3.	Range Daya	: 75 - 80 kW
5.1.4.	Speed Turbin	: 3000 rpm
5.1.5.	Rate pressure	: 0 MPa/menit
1.1.1.	Rate Daya	: 0,5 MW/Min

2. LANGKAH PELAKSANAAN

PROSEDUR
EMERGENCY MANUVER BEBAN

2.1. Pelaksanaan Ketika Naik Beban

2.1.1. Lakukan penambahan coal flow dan bukaan GV secara bertahap

2.1.2. Atur bukaan dumper fan-fan untuk mengimbangi pembakaran

2.1.3. Ketika beban mencapai 80 MW dan terjadi hunting sampai dengan 86 MW

2.1.4. Lakukan penormalan dengan penambahan supply batubara saat MSP = 8,5 MPa cenderung turun.

2.1.5. Atur bukaan dumper fan-fan kembali.

2.1.6. Perhatikan Level boiler drum, MSP, MSF, dan Ramp rate pressure.

2.2. Pelaksanaan Ketika Turun Beban

2.2.1. Lakukan pengurangan coal flow dan bukaan GV secara bertahap

2.2.2. Atur bukaan dumper fan-fan untuk mengimbangi pembakaran

2.2.3. Ketika beban mencapai 75 MW amati parameter dan terjadi hunting sampai dengan 70 MW

2.2.4. Lakukan penormalan dengan mengurangi supply batubara saat MSP = 8,0 MPa cenderung naik

2.2.5. Atur bukaan dumper fan-fan kembali

2.2.6. Perhatikan Level boiler drum, MSP, MSF, dan Ramp rate pressure.