PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUKPEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN DRAIN PIT PUMP

Nomor	IK-OPRTRB-001-016
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	M.NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN DRAIN PIT PUMP

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN DRAIN PIT PUMP

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	5 Nov 2020		INSTRUKSI KERJA (BARU) -Cover	-Menjadi' IK-OPRTRB-001-016 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN DRAIN PIT PUMP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Untuk menghisap genangan air di penampungan pit pool, hasil drain debris yang berada di area ground floor

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT).

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

2.3.3. Kunci inggris

2.3.4. Obeng

3. SPESIFIKASI

3.1. Spesifikasi Drain Pit

3.1.1.	Slag cooler motor model	: YE3-132S-4
3.1.2.	Motor rated current	: 10.7 A
3.1.3.	Voltage	: 400 V
3.1.4.	Power	: 5.5 KW
3.1.5.	Speed	: 1460 r/min

4. PELAKSANA

4.1. Operator Turbin (CCR dan Local)

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN DRAIN PIT PUMP

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Operator Control Room dan disupervisi oleh Supervisor Regu.

6. BATASAN OPERASI

6.1 . Pengoperasian Drain Pit Pump dilakukan saat level air pada Pit Pool tinggi

6.2. Pengoperasian Drain Pit Pump di Stop saat level air pada Pit Pool rendah

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Start

7.1.1. Pastikan peralatan dalam keadaan standby dan tidak ada tagging card

7.1.2. Check power dalam kondisi energize

7.1.3. Pastikan panel berada pada posisi uang sesuai dengan mode pengoperasian (auto atau manual)

7.1.4. Pastikan Level air pada pit pool sekitar 80% (belum menyentuh support pompa)

7.1.5. Pastikan Valve outlet Drain pit pump posisi open

7.2. Pelaksanaan Start Secara Auto

7.2.1. Pompa akan auto start jika level air menyentuh radar air

7.3. Pelaksanaan Start secara Manual

7.3.1. Perhatikan level air jika sudah tinggi

7.3.2. Dan tekan tombol "START"

7.4. Stop drain pit pump secara Auto

7.4.1. Pastikan level air sudah rendah dan tidak ada air lagi di sekitar pompa

7.4.2. Pastikan motoran pompa tidak terkena air

7.4.3. Pompa akan auto Stop saat level air sudah rendah

7.5. Stop drain pit pump secara Auto

7.5.1. Pastikan level air sudah rendah dan tidak ada air lagi di sekitar pompa

7.5.2. Pastikan motoran pompa tidak terkena air

7.5.3. Dan tekan tombol "STOP"

7.6. Catatan

7.6.1. Pada saat drain pit pump di operasikan pastikan (satu) 1 diposisi auto dan yang lainya posisi local

7.6.2. Pastikan pada saat drain pit pump beroperasi tidak ada backpressure dari pompa yang terlebih dahulu dioperasikan.

7.6.3. Pada saat akan mengoperasikan 2 drain pit bersamaan, pastikan drain pit (mode auto) telah beroperasi kemudian operasikan drain pit (mode local)

7.6.4. Pada saat 2 drain pit dioperasikan bersamaan, perhatikan level air sudah rendah kemudian stop drain pit (mode local)