PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

Instruksi Kerja (IK)
Travelling Screen dan Screen Wash Pump

Nomor	IK-OPRTRB-001-024
Revisi	00
Tanggal	25 Oktober 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJARNUGROHO Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI . S Staff operasi

INSTRUKSI KERJA
TRAVELLING SCREEN DAN SCREEN WASH PUMP

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
TRAVELLING SCREEN DAN SCREEN WASH PUMP

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	13 Maret 2020			- IK Baru **TRAVELLING SCREEN DAN SCREEN WASH PUMP** dibuat 13 Maret 2020	
			No.Dok	- IK-OPRTRB001-024	
			-Cover	-Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
2	25 Okt 2021		Penambahan isi	**8.Persiapan Start** 8.5.Pastikan sealing dan pendingin screen wash pump open (Area CWP House dan Transfer Tower no.3) **9.LANGKAH PELAKSANAAN** 7.1.9.Apabila setelah dioperasikan tidak ada air yang keluar dari outlet pompa maka segera lakukan stop pompa	

INSTRUKSI KERJA
TRAVELLING SCREEN DAN SCREEN WASH PUMP

5. BATASAN OPERASI

5.1. Level Intake > 3.8 m

5.2. Level pelumas 50% - 75%

5.3. Pressure screen wash pump 0,5 Mpa

6. Persiapan Start

6.1. Pastikan tidak ada tagging dan pekerjaan pada peralatan

6.2. Pastikan power di panel Travelling Screen & Screen Wash Pump sudah ter-energized

6.3. Pastikan level pelumas normal

6.4. Pastikan level intake aman

6.5. Pastikan sealing dan pendingin screen wash pump open (Area CWP House dan Transfer Tower no.3)

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Pelaksanaan Start

7.1.1 Koordinasikan dengan operator Turbin CCR

7.1.2 Posisikan selector switch mode local

7.1.3 Operasikan Screen Wash Pump dengan menekan tombol hijau

7.1.4 Pastikan outlet valve Screen Wash Pump auto OPEN

7.1.5 Pastikan spray sudah beroperasi

7.1.6 Operasikan travelling screen dengan tombol low speed start ataupun high speed start dengan mengacu pada :

7.1.6.1 Mode Low speed start dioperasikan jika pada visual terlihat banyak sampah

7.1.6.2 Mode high speed start dioperasikan jika pada visual terlihat sedikit sampah

7.1.7 Operasikan selama 10 – 15 menit

7.1.8 Apabila setelah dioperasikan tidak ada air yang keluar dari outlet pompa maka segera lakukan stop pompa

INSTRUKSI KERJA
TRAVELLING SCREEN DAN SCREEN WASH PUMP

5. BATASAN OPERASI

5.1. Level Intake > 3.8 m

5.2. Level pelumas 50% - 75%

5.3. Pressure screen wash pump 0,5 Mpa

6. Persiapan Start

6.1. Pastikan tidak ada tagging dan pekerjaan pada peralatan

6.2. Pastikan power di panel Travelling Screen & Screen Wash Pump sudah ter-energized

6.3. Pastikan level pelumas normal

6.4. Pastikan level intake aman

6.5. Pastikan sealing dan pendingin screen wash pump open (Area CWP House dan Transfer Tower no.3)

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Pelaksanaan Start

7.1.1 Koordinasikan dengan operator Turbin CCR

7.1.2 Posisikan selector switch mode local

7.1.3 Operasikan Screen Wash Pump dengan menekan tombol hijau

7.1.4 Pastikan outlet valve Screen Wash Pump auto OPEN

7.1.5 Pastikan spray sudah beroperasi

7.1.6 Operasikan travelling screen dengan tombol low speed start ataupun high speed start dengan mengacu pada :

7.1.6.1 Mode Low speed start dioperasikan jika pada visual terlihat banyak sampah

7.1.6.2 Mode high speed start dioperasikan jika pada visual terlihat sedikit sampah

7.1.7 Operasikan selama 10 – 15 menit

7.1.8 Apabila setelah dioperasikan tidak ada air yang keluar dari outlet pompa maka segera lakukan stop pompa

7.2. Pelaksanaan stop

7.2.1. Koordinasikan dengan operator turbin CCR

7.2.2. Stop travelling screen dengan menekan "Stop Button"

7.2.3. Pastikan travelling screen sudah stop dengan mengecek secara visual.

7.2.4. Stop screen wash pump dengan menekan tombol merah pada panel lokal.

CATATAN :

Jika CWP tidak beroperasi dan kondisi sampah banyak, maka traveling screen dapat dioperasikan selama ±5 menit.