PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
VACUM CHAMBER

Nomor	IK-OPRTRB-001-032
Revisi	00
Tanggal	25 Oktober 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ASHARRI RIZAL Supervisor Operasi	PRASETYA WAHYU HIDAYAT Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
VACUM PUMP
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
VACUM PUMP
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
VACUM CHAMBER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi sebagai pembuat tekanan vakum pada kondensor sehingga membantu proses kondensasi uap menjadi air di kondensor

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. Kaos Tangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. KunciPemutar Valve (kunci F)

2.3.2. Thermogun

3. PELAKSANA

3.1. PelaksanapengoperasianCondensat Pump terdiridari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan vacuum pump

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. Spesifikasi Peralatan

5.1. Motor Vacum Pump

Type	: AEEV-F3
Frame	: 315 M
Poles	: 8
Power	: 75 KW

Current : 143 A

Speed : 735 r/min

Rating : S1

Efficiency : 93.5 %

Cos Ʊ : 0.81

5.2. Pompa

Type : HBW35010-0NK4

Serial No : LEOP006

Speed : 740 min-1

Shaft Power : 45 KW

Suction Pressure : 8.2 KPA (A)

Weight : 3750 Kg

5.3. Heat Exchanger

Type : V20

Serial No : 16V20065

Clamping Range : 196mm ±3%

Design Pressure : 0.7 Mpa

Design Temp : 150°C

Exchanger Area : 9.8 m2

Max Allow Operating Pressure : 0.7 Mpa

Test Pressure : 0.91 Mpa

6. BATASAN OPERASI

6.1. Vacum

-

6.2.

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan tidak ada pekerjaan pada vacum chamber

7.1.2. Pastikan CWP telah beroperasi

7.1.3. Pastikan level separator normal

7.1.4. Pastikan drain pada separator pada posisi close.

7.1.5. Pastikan shaft vacum chamber dapat berputar dengan baik di lokal dengan memutar secara manual.

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Buka menu turbin pada Display DCS

7.2.2. Buka menu VAC SYS (vacum system) pada Display DCS

7.2.3. KLIK vacum chamber

7.2.4. Langkah terakhir klik Start lalu klik ACK

7.2.5. Monitor parameter (Vibrasi/temperature/Noise) vacum chamber di LOKAL

7.2.6. Durasi pengoperasian maksimal 10 menit.

7.2.7. Lakukan pemantauan level separator di lokal, jika terjadi kenaikan level maka vacum chamber segera di STOP.

7.3. Pelaksanaan Stop

7.3.1. Buka menu VAC SYS (vacum system) pada Display DCS.

7.3.2. Klik vacum chamber.

7.3.3. klik Stop lalu klik ACK.

7.3.4. Lakukan penggantian air pada tangki separator jika terjadi kenaikan level separator pada proses pengoperasian.