PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, , ISO 14001:2015 SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
ISO 45001: 2018 & SMP PerpoL No. 7 Tahun 2019

# PROSEDUR
# FIRST LINE MAINTENANCE

MASTER

| | |
|---|---|
| Nomor | PT– OPR – 003 |
| Revisi | 01 |
| Tanggal | 02 Mei 2020 |

| Disetujui Oleh | Diperiksa Oleh | Dibuat Oleh |
|---|---|---|
| | | |
| Bambang Dwi P.P<br>Manager UPK Punagaya | Purba Kusuma<br>Manager Bagian Operasi | M. Nur Panghurian<br>Staff Operasi |

PROSEDUR

FIRST LINE MAINTENANCE

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

| No | Unit Kerja | Salinan Dokumen No. |
|---|---|---|
| 1 | Manager UPK Punagaya | No. 1 |
| 2 | Manager Bagian Enjiniring | No. 2 |
| 3 | Manager Bagian Keu,SDM & ADM | No. 3 |
| 4 | Manager Bagian Operasi | No. 4 |
| 5 | Manager Bagian Pemeliharaan | No. 5 |
| 6 | Manager Bagian Energi Primer | No. 6 |

PROSEDUR
FIRST LINE MAINTENANCE
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

| No | Tanggal | Hlm | Uraian yang diubah | Uraian perubahan | Disahkan oleh |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 Juli 2019 | Cover<br><br><br>Cover<br><br>1<br><br><br><br><br>FR-<br>PT-<br>SPG-<br>OPS-<br>001-<br>04 | Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi<br><br>Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya<br>Asisten Manager Operasi<br>Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi<br><br>Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi<br><br>Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya | Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi<br>Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya<br>Manager Bagian Operasi<br><br>Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi<br>Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi<br>Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya<br>Manager Bagian Operasi | |

PROSEDUR
FIRST LINE MAINTENANCE

| No | Tanggal | Hlm | Uraian yang diubah | Uraian perubahan | Disahkan oleh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Sept 2020 | | Cover | Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019 | |
| | | 1 | DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI | Merubah Sistem Manager Menjadi Manager bagian | |
| | | Semua HLM | No. Dokumen | Merubah PT-SPG-OPS-04 Menjadi PT-OPR-003<br>Merubah No. Lampiran & formulir lainnya sesuai SMT | |
| | | Hlm 4 | Referensi | Menambah ISO 45001:2018 & dan mengubah SMP Menjadi Perpol No.7 Thun 2019 | |

PROSEDUR
FIRST LINE MAINTENANCE

## 1. TUJUAN

Prosedur ini disusun unutk memberikan pedoman dalam First Line Maintenance peralatan pembangkit di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

## 2. LINGKUP

Prosedur ini berlaku mulai dari diterbitkannya Service Request sampai dengan monitoring First Line Maintenance di PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

## 3. REFERENSI

3.1. Manual Terpadu PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya

3.2. ISO 9001:2015 klausul 8.1 Perencanaan operasi; 8.5 Produksi dan penyediaaan jasa

3.3. ISO14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.4. ISO 45001 :2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan pengendalian operasi

3.5. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 elemen 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya

3.6. SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

## 1. DEFINISI

1.1. Supervisor Operasi

Pegawai yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan operator dalam pengoperasian unit pembangkit

1.2. First Line Maintenance

Kegiatan yang dilaksanakan/ dilakukan berupa pengencangan, pembersihan, pelumasan, pada peralatan yang mengalami gangguan

1.3. Rendal Operasi

Anggota manajemen PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Punagaya yang bertugas dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi unit pembangkit punagaya

PROSEDUR
FIRST LINE MAINTENANCE

## 2. URAIAN PROSEDUR

2.1. Operasi Shift bila dalam pelaksanaan patrol check menemukan kelainan peralatan, maka operator melaporkan kepada SPV Operasi Pembangkit untuk pembuatan Service Request di Maximo.

2.2. SPV operasi Pembangkit menginvestigasi kebutuhan alat dan material untuk penormalan kelainan

2.3. Dalam Investigasi tersebut bila membutuhkan material, maka bukan termasuk First Line Maintenance tetapi dalam masuk prosedur pemeliharaan

2.4. Operator melaksanakan First Line Maintenance (FLM) bila tidak membutuhkan material dan peralatan spesifik dengan prinsip kencangkan, lumasi dan bersihkan

2.5. Bila pekerjaan First Line Maintenance (FLM) selesai maka SPV Operasi Pembangkit mengeluarkan Service Request dengan mencantumkan data-data untuk history peralatan

2.6. Rendal operasi melakukan monitoring First line Maintenance (FLM)

## 3. INFORMASI TERDOKUMENTASI

3.1. Bagan Alir First Line Maintenance (PT – OPR – 003 Lamp 1)

3.2. Formulir Service Request (FM – PT – OPR – 003 – 001 )

## SERVICE REQUEST

Lampiran :

1 Foto kondisi saat ini

| | | |
|---|---|---|
| PT. PLN (PERSERO)<br>UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI<br>PLN UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA | No. Dokumen | FM - PT - OPR - 004 - 001 |
| | Revisi | 01 |
| | Tanggal Berlaku | 02 Mei 2018 |

## SERVICE REQUEST

Nomor : /SR/SPG/2017
Hari :
Tanggal :
Waktu :

Unit : #1 [ ] #2 [ ] ** dicentang ( √ )*

Area :

| BOILER | TURBIN | WTP | CAH |
|---|---|---|---|
| | | √ | |

** dicentang ( √ )*

Nama Peralatan :

No. KKS : -

Uraian Gangguan : 1
2

Normal operasi : 1

Indikasi/Gejala : 1
2

Prioritas

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| √ | | |

** (1) = emergency - hari yg sama*
** (2) = urgent - 1 s/d 2 minggu*
** (3) = normal - 2 s/d 4 minggu*

Akibat Kerusakan : 1
2

Kemungkinan Dampak/Resiko : 1
2

Tindakan sementara : 1
2

| | |
|---|---|
| | .....,..... 20 |
| Manager Bagian Operasi | Supervisor Shift A/B/C/D |
| (.....) | ( ) |

## BAGAN ALIR FIRST LINE MAINTENANCE

| NO | URAIAN KEGIATAN | DOC / SYSTEM | OPERATOR | RENDAL OPERASI | SUPERVISOR OPERASI SHIFT | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Terbitkan Service Request**<br>Bila dalam pelaksanaan Patrol check menemukan kelainan peralatan, maka operator melaporkan kepada SPV Operasi Pembangkit untuk pembuatan Service Request | SYSTEM | | | 1 | START<br>O.1.1 / O.2.1<br>Prosedure Shift Manajemen ; prosedur Fault Report |
| 2 | **Investigasi untuk kebutuhan material dan peralatan**<br>SPV operasi Pembangkit menginvestigasi untuk kebutuhan kebutuhan alat dan material untuk penormalan kelainan | MANUAL | | | 2 | |
| 3 | **Membutuhkan material**<br>Dalam Investigasi tersebut bila membutuhkan material, maka type pekerjaan bukan lagi First Line Maintenance tetapi masuk PROSEDUR PEMELIHARAAN | MANUAL | | | T 3 Y | H.01<br>Prosedur Pemeliharaan |
| 4 | **Melaksanakan First Line Maintenance (FLM)**<br>Bila tidak membutuhkan material dan peralatan spesifik maka lakukan FLM dengan prinsip Kencangkan, Lumasi, Bersihkan | MANUAL | 4 | | A | |

## BAGAN ALIR FIRST LINE MAINTENANCE

| NO | URAIAN KEGIATAN | DOC / SYSTEM | OPERATOR | RENDAL OPERASI | SUPERVISOR OPERASI SHIFT | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | **Close Service Request**<br>Bila pekerjaan First Line Maintenance selesai maka SPV Operasi Pembangkit meng-close Service Request dengan mencantumkan data-data untuk history peralatan | SYSTEM | | | A<br>5 | |
| 6 | **Monitoring First Line Maintenance** | MANUAL | | 6 | | |
| 7 | **Selesai** | | | END | | |