PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

PROSEDUR
PENGENDALIAN OPERASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESIAGAAN & KESIAPAN PASOKAN TENAGA LISTRIK PILKADA, NATAL DAN TAHUN BARU 2021

Nomor	PT-OPR-
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
BAMBANG DWI P.P Manager UPK Punagaya	PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	ACHMAD AFRIZAL ISKANDAR Staff Operasi

PROSEDUR
SIAGA PILKADA, NATAL DAN TAHUN BARU 2021
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
SIAGA PILKADA, NATAL DAN TAHUN BARU 2021
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

PROSEDUR
SIAGA PILKADA, NATAL DAN TAHUN BARU 2021

I. FUNGSI IK/SOP

Prosedur Operasi ini disusun untuk dipergunakan sebagai Pedoman Khusus bagi semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan Peningkatan Kesiagaan & Kesiapan Pasokan Tenaga Listrik pada PILKADA, Natal dan Tahun Baru 2021.

Pengendalian operasi yang dimaksud adalah kesiapan pengoperasian pembangkit dalam lingkup PT PLN (Persero) UPK Punagaya dan kesiapan dalam penanggulangan gangguan pembangkit yang terjadi baik gangguan internal maupun gangguan Black Out System.

II. PIHAK YANG TERLIBAT DAN TANGGUNG JAWAB

2.1 KANTOR UPK PUNAGAYA

2.1.1 PIKET PIMPINAN

Piket Pimpinan UPK Punagaya adalah Manajer UPK Punagaya dan Manajer Bagian yang berfungsi sebagai penanggung jawab tertinggi dalam pengendalian operasi pembangkit.

Tugas pokok Piket Pimpinan adalah sebagai berikut :

a) Memberikan pengarahan kepada Piket Keselamatan Pembangkitan/Piket Penyelia Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit, khususnya dalam menghadapi kondisi kelistrikan yang memerlukan perhatian khusus.

b) Menerima informasi dari Piket Penyelia Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit tentang kondisi operasi yang bersifat kritis atau gangguan yang berdampak luas dan selanjutnya memimpin usaha pemulihan pasokan tenaga listrik serta usaha penanggulangan dampak sosial.

c) Menerima informasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Piket Pimpinan Kantor UIKL Sulawesi dan instansi luar PLN yang menyangkut kondisi PLTU Punagaya.

2.1.2 PIKET PENYELIA OPERASI DAN PEMELIHARAAN PEMBANGKIT ATAU PIKET KESELAMATAN PLTU PUNAGAYA.

Piket Penyelia Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit/Piket Keselamatan Pembangkit dilaksanakan oleh Staff Kantor UPK Punagaya yang ditunjuk oleh Manajer UPK Punagaya melalui penerbitan jadwal Piket.

Tugas pokok Piket ini adalah :

a) Mensupervisi Piket-piket Penyelia, Piket Pemeliharaan dan Shift Operasi pembangkit di Unit PLTU Punagaya.

b) Berkoordinasi dengan Piket Penyelia Operasi Sistem (UPB) dalam mengupayakan kelangsungan pasokan listrik real-time.

c) Melaporkan kepada Piket Pimpinan tentang kejadian penting yang terjadi pada lokasi pusat listrik antara lain gangguan instalasi, kerusakan peralatan, kebakaran, bencana alam, kecelakaan kerja, dan kejadian-kejadian lain yang memerlukan penanganan cepat, serta mengupayakan bantuan ke lokasi tersebut.

d) Membuat laporan tertulis kepada Manajer UPK Punagaya tentang kondisi operasi pembangkit sesuai dengan bentuk laporan yang ditetapkan.

2.1.3 PIKET PASOKAN/KETERSEDIAAN BAHAN BAKAR

Piket pasokan/ketersediaan Bahan Bakar meliputi :

1) Shift Operasi PLTU Punagaya

2) Supervisor/Staf Pengelolaan Bahan Bakar

Tugas pokok Piket ini sebagai berikut :

Stok Bahan Bakar Batubara

a) Memantau stok Bahan Bakar Batubara (di *Coal Yard*) di site PLTU Punagaya.

b) Melakukan koordinasi dengan Suplier Batubara untuk meminta supply Batubara.

c) Melakukan pemantauan dan pengawasan pada Kapal Tongkang yang masuk ke PLTU Punagaya.

d) Melakukan koordinasi dengan operator shift PLTU Punagaya untuk mengoperasikan peralatan Ship Unloader, conveyor dan Stacker Reclaimer

untuk transport Batubara ke Coal Yard ataupun langsung ke Coal Bunker sesuai dengan kebutuhan.

e) Memantau, mengawasi, dan menerima Batubara di Site PLTU Punagaya.

Stok Bahan Bakar HSD

a) Memantau stok Bahan Bakar HSD (di *Fuel Oil Tank*) di site Pembangkitan PLTU Punagaya.

b) Melakukan koordinasi dengan petugas Depo Pertamina untuk meminta supply BBM.

c) Melakukan pemantauan, pengawasan, penyegelan mobil tangki yang telah terisi BBM di site Depo Pertamina yang akan disupply ke PLTU Punagaya.

d) Mengoperasikan pompa minyak BBM.

e) Memantau, mengawasi dan menerima BBM di site PLTU Punagaya.

Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinir oleh Supervisor / Staf Pengelolaan Bahan Bakar PLTU Punagaya.

2.1.4 PIKET PEMELIHARAAN PLTU PUNAGAYA

Piket pemeliharaan PLTU dilaksanakan oleh Staff Pemeliharaan PLTU berdasarkan jadwal Piket yang diterbitkan oleh Manajer UPK Punagaya.

Tugas pokok piket pemeliharaan pembangkit adalah sebagai berikut :

a) Membimbing trouble-shooting terhadap gangguan instalasi yang bersifat minor dan dapat diatasi oleh petugas lain yang berada di lokasi gangguan.

b) Menangani gangguan instalasi pembangkit yang memerlukan pemulihan segera.

c) Membuat laporan tertulis tentang kondisi instalasi sesuai dengan bentuk laporan yang ditetapkan serta menjalankan tugas lain sesuai dengan kondisi dan situasi setempat berdasarkan pengaturan atasan dan Manajer UPK Punagaya.

2.1.5 SHIFT OPERASI PLTU PUNAGAYA

Shift Operasi Pembangkit mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

a) Mengoperasikan PLTU Punagaya sesuai dengan permintaan dari Shift Operasi Sistem atau Piket/Shift Pengatur Beban UPB yaitu menaikkan atau menurunkan beban serta men-start atau men-stop unit pembangkit sesuai dengan batas-batas kemampuan mesin pembangkit.

b) Melaporkan kondisi pembangkit kepada Shift Operasi Sistem atau Piket/Shift Pengatur Beban UPB.

c) Melaporkan kepada Piket Pimpinan dan Piket Penyelia tentang kejadian penting yang terjadi pada lokasi PLTU Punagaya, antara lain gangguan instalasi pembangkit, kerusakan peralatan, kebakaran, bencana alam, kecelakaan kerja, dan kejadian-kejadian lain yang memerlukan penanganan cepat, serta membantu mengupayakan bantuan ke lokasi tersebut dengan tetap mengutamakan tugas pokoknya.

d) Membuat laporan tertulis tentang kondisi operasi unit PLTU sesuai format laporan yang ditetapkan serta menjalankan tugas lain sesuai dengan kondisi dan situasi setempat berdasarkan pengaturan atasan dan Manajer UPK Punagaya

III. NERACA DAYA/KESIAPAN MESIN PLTU PUNAGAYA

PLN UPK Punagaya memiliki 2 Unit Pembangkit PLTU, yaitu

1. PLTU PUNAGAYA #1
2. PLTU PUNAGAYA #2

Dari unit terpasang tersebut yang siap operasi adalah sebagai berikut :

1. PLTU PUNAGAYA #1	:	Operasi dengan	beban gross max	=	110,0	MW
			beban gross min	=	70,0	MW
2. PLTU PUNAGAYA #2	:	Operasi dengan	beban gross max	=	110,0	MW
			beban gross min	=	70,0	MW
			TOTAL MAX	**=**	**220,00**	**MW**
			TOTAL MIN	**=**	**140,00**	**MW**

IV. PENUTUP

Prosedur ini dibuat sebagai acuan bagi pelaksana tugas dalam rangka Peningkatan Kesiagaan & Kesiapan Pasokan Tenaga Listrik Pada PILKADA, Natal dan Tahun Baru 2021, kiranya dapat menjadi perhatian bersama.

V. LAMPIRAN-LAMPIRAN

5.1 Jadwal Piket UPK Punagaya