PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EKSTERNAL DOSING SYSTEM

Nomor	IK-OPRWTP-001-006
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EXTERNAL DOSING SYSTEM

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EXTERNAL DOSING SYSTEM

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	26 Oktober 2020	3	4.2 Level Dosing Coagulant Tank: Min 100 mm 4.3.1.Coagulant 20-30 ppm 4.3.2.NaClO 4-10 ppm 4.3.3.Antscalant 30 ppm	4.2 Level Dosing Coagulant Tank : Min 200 mm 4.3.1.Coagulant 6-15 ppm 4.3.2. NaClO 1-3 ppm 4.3.3.Antiscalant 10-30 ppm	
		4	4.3.5.Alkali 10%	4.3.5.Alkali 1%	

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN EXTERNAL DOSING SYSTEM

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan Pengoperasian External Dosing System WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci/Tools yang sesuai untuk kebutuhan operator di lokal

2.2.3. Senter

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

3.3. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1. Level Dosing Tank : Min 200 mm dan Maks 650 mm.

4.2. Level Dosing Coagulant Tank : Min 200 mm dan Maks 1200 mm.

4.3. Dosis Chemical :

4.3.1. Coagulant 6-15 ppm,

4.3.2. NaClO 1-3 ppm,

4.3.3. Antiscalant 10-30 ppm,

4.3.4. Reducing Agent 30-40 ppm,

4.3.5. Alkali 1%,

4.3.6. Dehydrating Agent 0.1%.

5. PERSIAPAN

5.1. Periksa semua valve dan system kelistrikan pada status standby.

5.2. Coagulant Equipment, Sodium Hypochlorite Equipment, Antiscalant Equipment, Reducing Agent Equipment, Alkali Dosing Equipment, Dehydrating Agent dalam kondisi normal.

5.3. Pastikan level Chemical Dosing Tank (>300mm). **IK-OPRWTP-001-008**

5.4. Pastikan Manual Inlet dan Outlet Valve Chemical Dosing Pump dalam posisi **"OPEN"**.

5.5. Pastikan level Pelumas Chemical Dosing Pump >50%

5.6. Pastikan Stroke Chemical Dosing Pump di 70%.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian External Dosing System

6.1.1. Klik **"DOING"** pada tampilan DCS.

6.1.2. Pilih Chemical Dosing Pump yang akan dioperasikan.

6.1.3. Klik pompa A/B kemudian START + ACK.

6.1.4. Atur Frekuensi Chemical Dosing Pump sesuai kebutuhan.

6.1.5. Chemical Dosing System **"RUN"**.

6.2. STOP External Dosing System

6.2.1. Klik **"DOING"** pada tampilan DCS.

6.2.2. Pilih Chemical Dosing Pump yang akan di **"STOP"**

6.2.3. Klik pompa A/B kemudian STOP + ACK.

6.2.4. Chemical Dosing System Standby.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM