PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
CLEANING NaClO GENERATOR

Nomor	IK-OPRWTP-001-021
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi PLTU A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
CLEANING NaClO GENERATOR

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
CLEANING NaClO GENERATOR

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	23 Oktober 2020	4	5.2.1 600 mm 5.2.3 900 mm (tidak ada)	5.2.1 500 mm 5.2.3 700 mm 6.12.Setelah dilakukan Cleaning NaClO Generator, limbah cleaning pada Waste Water Pit ditransfer ke WWTP dengan cara : 6.12.1."OPEN" manual valve outlet Acid W Transfer Pump. 6.12.2. "START" Acid W Transfer Pump pada panel pengoperasian. 6.12.3."STOP" Acid W Transfer Pump (Level low dilokal).	

INSTRUKSI KERJA
CLEANING NaClO GENERATOR

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan Cleaning NaClO Generator PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kacamata safety

2.1.4. Kaos Tangan

2.1.5. Masker

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci/Tools yang sesuai untuk kebutuhan operator di lokal

2.2.3. Senter

2.3. Bahan Yang Digunakan

2.3.1. Larutan HCl 32%

2.3.2. Potable Water

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

4. BATASAN OPERASI

4.1. Konsentrasi Larutan HCl : 10 %

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan System Kelistrikan semua peralatan dalam keadaan Normal.

5.2. Pembuatan Larutan HCl 10 % :

5.2.1. **"OPEN"** Manual Valve Inlet Water from potable to acid cleaning tank (Isi air hingga level 500 mm).

5.2.2. **"OPEN"** Manual Valve Inlet Acid Delivery Pump.

5.2.3. **"START"** Acid Delivery Pump (Isi hingga level 700 mm).

5.2.4. **"STOP"** Acid Delivery Pump.

5.2.5. **"OPEN"** Manual Valve Inlet dan Circulation Washing Pump.

5.2.6. **"START"** Washing Pump (Aduk ± 5 menit).

5.2.7. **"STOP"** Washing Pump.

5.2.8. **"CLOSE"** Manual Valve Circulation Acid Washing Pump.

5.2.9. **"OPEN"** Manual Valve Outlet Acid Washing Pump.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. **"START"** Acid Washing Pump.

6.2. Sirkulasi hingga endapan pada NaClO generator bersih.

6.3. **"STOP"** Acid Washing Pump.

6.4. **"CLOSE"** Valve Inlet dan Outlet Cleaning NaClO Generator.

6.5. **"OPEN"** Valve Drain NaClO Generator. (hingga Larutan Cleaning habis)

6.6. **"OPEN"** Valve Inlet dan Outlet NaClO Generator.

6.7. **"START"** NaClO Raw Water Pump A/B (Atur tekanan 0.2-0.3 mpa)

6.8. Flushing selama 15 menit.

6.9. **"STOP"** NaClO Raw Water Pump.

6.10. **"CLOSE"** Valve Drain NaClO Generator.

6.11. NaClO Generator **"Stanby"**

6.12. Setelah dilakukan Cleaning NaClO Generator, limbah cleaning pada Waste Water Pit ditransfer ke WWTP dengan cara :

6.12.1. **"OPEN"** manual valve outlet Acid W Transfer Pump.

6.12.2. **"START"** Acid W Transfer Pump pada panel pengoperasian.

6.12.3. **"STOP"** Acid W Transfer Pump (Level low dilokal).

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM