PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGAMBILAN SAMPLE AIR LIMBAH

Nomor	IK – OPRWTP-001-029
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Febri Hartanto Manager Bagian Operasi	Asharri Rizal Spv. Operasi Shift A	Ellissa Pransisca Caesar JA Analis Kimia

INSTRUKSI KERJA
PENGAMBILAN SAMPLE AIR LIMBAH
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGAMBILAN SAMPLE AIR LIMBAH
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PENGAMBILAN SAMPLE AIR LIMBAH

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator laboratorium WTP/WWTP dalam melaksanakan pengambilan sample air limbah PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Sarung Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.1.6. Jas Hujan

2.1.7. Kacamata safety

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1 Botol Sampel PE 250 mL

2.2.2 Keranjang

2.2.3 Majun

2.2.4 Radio Komunikasi (HT)

2.2.5 Tali dan pemberat

3. PELAKSANA

3.1. Operator Laboratorium WTP/WWTP

4. PERSIAPAN

4.1. Gunakan seragam APD yang sesuai (Gunakan jas hujan dalam kondisi tertentu)

4.2. Siapkan botol sesuai label titik sampel air limbah dan pastikan sudah bersih / dicuci.

4.3. Pastikan sampel air limbah sesuai dengan titik penaatan yang sudah ditetapkan bagian K3L Unit Pembangkitan.

INSTRUKSI KERJA
PENGAMBILAN SAMPLE AIR LIMBAH

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Lapor ke shift leader WTP/WWTP untuk pengambilan sampel air limbah.

5.2. Periksa level kolam minimal 1.0 meter pada titik pengambilan sampel air limbah yaitu WWTP Pond, Blowdown Boiler Unit Pond, Coal Water Pond, Oil Trap, dan Ash Pond.

5.3. Periksa aliran keluaran pada titik outlet pengambilan sampel air limbah yaitu Outfall (Air Bahang) sedang beroperasi.

5.4. Lakukan pengambilan sampel poin 5.2 & 5.3 dengan memasukkan botol sampai sepenuhnya masuk ke dalam air limbah dan bilas terlebih dahulu **(Hati-hati bahaya terjatuh dari ketinggian pada pengambilan sampel air limbah Outfall / Air Bahang dan jaga jarak aman dari tepi).**

5.5. Periksa aliran keluaran pada titik outlet pengambilan sampel air limbah yaitu Flocculant Tank dan Sewage Treatment (Limbah Domestik) sedang beroperasi.

5.6. Lakukan pengambilan sampel poin 5.5 dengan meletakkan botol sampel pada keluaran pipa outlet dan bilas terlebih dahulu.

5.7. Isi botol sampai penuh dan cuci penutupnya dengan sampel air limbah yang akan diambil.

5.8. Tutup dengan rapat botol sampel dan pastikan ditempatkan dengan aman pada keranjang.

5.9. Segera bawa ke laboratorium.

6. REFERENSI

6.1. SNI 6989.57:2008

6.2. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM