PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN BLOWDOWN FLOCCULANT SEDIMENTATION BASIN

Nomor	IK-OPRWTP-001-028
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO	YOGA FAJAR NUGROHO	ELLISSA PRANSISCA CAESAR
Manager Bagian Operasi	Spv.Operasi Shift D	JA. Analisa Kimia

INSTRUKSI KERJA
Pengoperasian Blowdown Flocculant Sedimentation Basin
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Baagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
Pengoperasian Blowdown Flocculant Sedimentation Basin
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
Pengoperasian Blowdown Flocculant Sedimentation Basin

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pengoperasian Blowdown Flokulan WTP PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio Komunikasi (HT).

2.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

2.2.3. Senter.

2.2.4. Vibration Meter

2.2.5. Sound Meter

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Operator CCR

4. BATASAN OPERASI

4.1. Turbidty Outlet : < 10 NTU

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan power supply di kontrol panel ready.

5.2. Pastikan Sea water Pre -treatment beroperasi normal **(IK-OPRWTP-001-001).**

5.3. Pastikan Valve Blowdown Flokulan dalam posisi "AUTO"

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1.1. Pilih tab menu "**Flocculan Sedimen Bas**" pada tampilan layar DCS.

6.1.2. Klik "**Start SEQ**" kemudian **"START ACK".**

6.1.3. Valve drain masing-masing akan terbuka 120 detik dan jeda 300 detik secara "REMOTE" DCS, operator WTP stand by di lokal.

6.1.4. Blowdown flokulan basin dilakukan setiap 2 jam operasi Sea water Pre - treatment **(IK OPRWTP 001 001).**

6.1.5. Jika parit meluber saat blowdown Flokulan Basin maka stop sementara blowdown untuk dilakukan pembersihan lumpur yang menyumbat di pipa outlet atau volume lumpur yang sudah tinggi pada parit.

6.1.6. Setelah dilakukan pembersihan lanjutkan kembali proses blowdown FSB.

6.1.7. Dilakukan evaluasi kembali waktu OPEN / CLOSE dan jeda antar valve blowdown jika masih terjadi luberan oleh penanggung jawab operasional WTP.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM