PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENANGANAN TUMPAHAN AIR LIMBAH

Nomor	IK-OPRWTP-001-030
Revisi	00
Tanggal	19 Juli 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manajer Bagian Operasi	Yoga Fajar N SPV. Operasi Shift D	Ellissa Pransisca Caesar JA Analis Kimia

IK
PENANGANAN TUMPAHAN AIR LIMBAH

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

IK
PENANGANAN TUMPAHAN AIR LIMBAH

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

IK

PENANGANAN TUMPAHAN AIR LIMBAH

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator WTP/WWTP dalam melaksanakan penanganan ceceran & tumpahan air limbah yang dihasilkan selama proses pengolahan WWTP pada PLTU PUNAGAYA 2x100 MW sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN / PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. APD Baju Seragam

2.1.2. Jas Hujan

2.1.3. Sepatu Safety

2.1.4. Helm Safety

2.1.5. Sarung Tangan Safety

2.1.6. Masker

2.1.7. Kaca Mata Safety

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Sapu Pel

2.2.2. Majun

2.2.3. Tool Mekanik (Jika diperlukan)

2.2.4. Radio Komunikasi (HT)

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

4. PERSIAPAN

4.1. Gunakan seragam APD yang sesuai (gunakan jas hujan dalam kondisi tertentu)

4.2. Siapkan peralatan yang akan digunakan.

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Laporan ke shift leader WTP/WWTP untuk penanganan ceceran & tumpahan Air limbah

5.2. Periksa sumber air limbah yang menyebabkan ceceran & tumpahan

5.3. Jika terdapat kebocoran pipeline atau tumpahan waste water storage pond WWTP, Lakukan stand by off pada pompa dan valve discharge (lakukan first line maintenance pada titik kebocoran pipeline seperti isolasi dengan tali karet).

5.4. Bersihkan ceceran & tumpahan dengan sapu pel pada area lantai dan gunakan majun pada equipment utama WWTP seperti Pompa, valve, tangka, pipeline, atau dinding area Gedung.

5.5. Jika diperlukan gunakan air bersih (potable water) untuk membersihkan area.

5.6. Buat laporan pekerjaan.

6. REFERENSI

- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah