PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN HYDRAZINE ONLINE ANALYZER

Nomor	IK-OPRWTP-002-029
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN HYDRAZINE

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN HYDRAZINE

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN HYDRAZINE

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator/analis laboratorium dalam mengoperasikan **Hydrazine Online Analyzer** pada sampel air (Economizer Inlet / Feed Water) di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci / tools yang sesuai kebutuhan di lokal

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1. Temperatur : ≤ 35°C

4.2. Residual Hydrazine (N2H4) : 10 - 100 ppb

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan pembacaan temperatur berada pada batasan operasi, jika temperatur melebihi batasan maka request ke CCR untuk menambah flow air pendingin C3W ke sampling unit.

5.2. Pastikan reagen Hidrazin (N2H4) tersedia dan menginjeksi dengan lancar pada sistem online analyzer.

INSTRUKSI KERJA
PENGOPERASIAN HYDRAZINE

5.3. Pastikan valve line sampel dan injeksi reagen pada analyzer posisi **"OPEN"**.

5.4. Pastikan hasil kalibrasi peralatan sama dengan hasil pengecekan dari laboratorium.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pengoperasian pada lokal (sampling room)

6.1.1. Nyalakan power pada panel Hydrazine Online Analyzer (Economiser Inlet/Feed Water unit 1 & 2).

6.1.2. Tunggu beberapa saat sampai nilai Hydrazine stabil pada display Hydrazine Online Analyzer.

6.1.3. Catat hasil nilai Hydrazine pada log sheet online analyzer.

6.2. Monitoring pada DCS (WTP DCS Room)

6.2.1. Pada tampilan DCS pilih menu **"#1SAMPLE" atau "#2SAMPLE"**.

6.2.2. Lihat pada bagian **"Economiser Inlet"**.

6.2.3. Perhatikan dan Catat hasil nilai Hydrazine pada log sheet online analyzer.

6.2.4. Apabila terdapat nilai yang tidak sesuai atau error antara pembacaan pada lokal dan monitor DCS, periksa kembali pada tahap **PERSIAPAN** apakah sudah terpenuhi, dan apabila masih terdapat ketidaksesuaian hasil, segera laporkan kepada tim HAR Elektrik WTP untuk dilakukan pengecekan instrument.

6.2.5. Apabila terdapat nilai pembacaan outrange pada lokal dan monitor DCS, periksa kembali pada tahap **PERSIAPAN** apakah sudah terpenuhi.

6.2.6. kemudian dibandingkan nilai pengecekan dari hasil laboratorium (Spektrofotometer), maka dilakukan pengurangan injeksi / stop chemical hidrazin jika nilainya lebih dari 100 ppb dan penambahan injeksi jika nilainya kurang dari 10 ppb dengan mengatur frekuensi pompa dosing.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM.