PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
SHUTDOWN ONLINE ANALYZER

Nomor	IK-OPRWTP-002-033
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
SHUTDOWN ONLINE ANALYZER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
SHUTDOWN ONLINE ANALYZER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
SHUTDOWN ONLINE ANALYZER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator/analis laboratorium dalam melaksanakan **Shutdown Online Analyzer** (Cation Conductivity (CC), Dissolved Oxygen (DO), pH, Hydrazine (N2H4), Silica (SiO2), dan Sodium (Na)) di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan :

2.2.1. Radio komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci / tools yang sesuai kebutuhan di lokal

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1. Temperatur : ≤ 27°C

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan pembacaan temperatur sampling room berada pada batasan operasi, jika temperatur melebihi batasan maka periksa pendingin ruangan yang terpasang.

5.2. Pastikan unit PLTU dalam kondisi tidak beroperasi (Shutdown).

5.3. Pastikan tidak ada kebocoran pada line sampel Online Analyzer.

INSTRUKSI KERJA
SHUTDOWN ONLINE ANALYZER

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. **"CLOSE"** valve line sampel pada semua Online Analyzer.

6.2. Lepas semua filter sampel untuk dilakukan pembersihan.

6.3. Lepas semua line injeksi reagen chemical pada Online Analyzer (Hydrazine, Silica, Sodium).

6.4. Lepas semua tabung / kolom resin kation (Online Analyzer Cation Conductivity) untuk dilakukan regenerasi dengan larutan acid.

6.5. Offkan power pada panel pembacaan Cation Conductivity (Condensate Pump Discharge, Economizer Inlet / Feed Water, Saturated Steam, Superheated Steam), Dissolved Oxygen (Condensate Pump Discharge, Deaerator Outlet), pH (Economizer Inlet / Feed Water, Boiler Water, Closed Circulating Cooling Water), Hydrazine (Economizer Inlet / Feed Water), Silica (Boiler Water), dan Sodium (Saturated Steam).

6.6. Tunggu sampai layar sudah off pada display panel.

6.7. Offkan kelistrikan / MCB semua sistem Online Analyzer.

6.8. Catat waktu dan tanggal shutdown.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM.