PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
REGENERASI RESIN CATION CONDUCTIVITY ONLINE ANALYZER

Nomor	IK-OPRWTP-002-034
Revisi	00
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Purba Kusuma Manager Bagian Operasi	Ashari Rizal Spv. Operasi Shift A	Muh. Alwi Aries JO. WTP Shift C

INSTRUKSI KERJA
REGENERASI RESIN CATION CONDUCTIVITY

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
REGENERASI RESIN CATION CONDUCTIVITY

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh

INSTRUKSI KERJA
REGENERASI RESIN CATION CONDUCTIVITY

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator/analis laboratorium pada saat **Regenerasi Resin Cation Conductivity** Online Analyzer di PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan :

- 2.1.1. Helm Safety
- 2.1.2. Sepatu Safety
- 2.1.3. Kaos Tangan
- 2.1.4. Masker
- 2.1.5. Kacamata
- 2.1.6. Jas laboratorium

2.2. Peralatan yang digunakan :

- 2.2.1. Gelas ukur 100 ml
- 2.2.2. Pengaduk kaca
- 2.2.3. Lemari asam
- 2.2.4. Ember plastic 10 L

2.3. Bahan yang digunakan :

- 2.3.1. HCl 37%
- 2.3.2. Air demin

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

3.2. Analis Laboratorium

4. BATASAN OPERASI

4.1.	Temperatur	: ≤ 35°C
4.2.	Condensate Pump Discharge	: < 0.3 µS/cm
4.3.	Economizer Inlet / Feed Water	: < 1.0 µS/cm

4.4. Saturated Steam : < 0.15 µS/cm

4.5. Superheated Steam : < 0.15 µS/cm

5. PERSIAPAN

5.1. Resin cation conductivity yang telah jenuh di keluarkan dari tabung resin sampling.

5.2. Masukkan dalam ember plastic yang akan digunakan untuk regenerasi.

5.3. Cuci resin tersebut menggunakan air demin sebanyak 3 kali.

5.4. Resin siap diregenerasi.

5.5. Pembuatan larutan HCl 4% :

5.5.1. Larutan HCl 37% sebanyak 432 ml di encerkan dengan air demin hingga volume menjadi 4 liter.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Larutan HCl 4% sebanyak 4 liter dimasukkan kedalam resin yang akan diregenerasi.

6.2. Pastikan semua permukaan resin terendam oleh larutan.

6.3. Aduk dengaan menggunakan pengaduk kaca.

6.4. Rendam resin tersebut selama 10-12 jam.

6.5. Setelah 8 jam, resin disirkulasi atau dicuci dengan air demin hingga pH menjadi 6 - 7.

6.6. Resin siap digunakan kembali.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM.